


LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA M ²
1.01	CHODBA	39,6
1.02	ŠATŇA	19,70
1.03	MIESTNOSŤ S VYLEVKOU	3,06
1.04	HYGIENA ZAMESTNANCOJ	3,50
1.05	ŠATŇA ZAMEST. +IZOLAČKA	9,70
1.06	HYGIENA DETI	9,88
1.07	HERŇA	60,00
1.08	SPÁLŇA	34,65
SPOLU 1.01-1.08		180,09



LEGENDA

NAVRHOVANÉ POTRUBIA

- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, MATERIÁL PE otl. PVC
- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V ZÁKLADOCH, MATERIÁL PE otl. PVC
- ROZVOD STUDENEJ VODY, MATERIÁL PP- PN16
- ROZVOD TEPLEJ VODY, MATERIÁL PP- PN16
- ROZVOD ZMIEŠANEJ TEPLEJ VODY, MATERIÁL PP- PN16

NAVRHOVANÉ ZARIAĎOVACIE PREDMETY

- KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA PRE DETI
- INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ RÔH. VENTIL
- UMÝVADLO PRE DETI, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA S PRÍVODOM ZMIEŠ. VODY
- 1x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA
- UMÝVADLO, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA
- 2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA
- VÝLEVKA, NÁSTENNÁ BATÉRIA, SPLACHOVACIA NÁDRŽKA+1x ROHOVÝ VENTIL
- KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA
- INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ RÔH. VENTIL
- AUTOAMTICKÁ PRÁČKA
- ZÁPACHOVÝ UZÁVER HL405 S ROHOVÝM VENTILOM

- GK - GULOVÝ KOHÚT
- SV - SPATNÝ VENTIL
- VK - VYPÚŠŤACÍ VENTIL
- ZV - TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL S OCHRANOU VOČI OBARENÍU

POZNÁMKY

POTRUBIE VNÚTORNEHO VODOVODU JE ISOLOVANÉ ISOLÁCIOU Z POLYETHYLENU ZNAČKY TUBOLIT DG
PRÍPÁJACE POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE JE VEDENÉ V SPÁDE min. 3‰
VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY MUSIA BYŤ PRÍPOJENÉ NA KANALIZÁCIU CEZ ZÁPACHOVÉ
UZÁVERY (PRÍDAVNÉ, INTEGROVANÉ, VYTVORENÉ NA POTRUBÍ)


PRÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL JE POTREBNÉ KONTROLOVAŤ min. 1x ROČNE, JEHO STAV A FUNKČNOSŤ

VODOVOD - MATERIÁL PP- PN16

DN	VONK. PRIEMER [mm]	HRIZOLÁCIE-TVZIV [mm]	HRIZOLÁCIE-SV [mm]	POTRUBIE V IS 9 mm	POTRUBIE V PODLAHE A V STENE V DRÁŽKE 5 mm
15	20x2,8	9			
20	25x3,5	9			
25	32x4,4	13			
32	40x5,5	13			

KANALIZÁCIA - MATERIÁL PE

DN	VONK. PRIEMER [mm]
32	40x3,0
40	50x3,0
50	56x3,0
63	63x3,0
75	75x3,0
110	110x4,3
125	125x4,9



HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STUPEŇ PROJEKT SP
MGR. ART. B. ŠKOPK	ING. VOJTECH FEKETE	ING. TATIANA LETÁŠIOVÁ	
STAVEBNÍK	MESTO MALACKY, Bernolákovo 5188/1A, 901 01 Malacky		C. VYKRESU 1
NÁZOV A MIESTO STAVBY	MŠ ZÁHORÁČKA MALACKÁCH- stavebné úpravy, parc. č.29/2		
DIEL - ČASŤ	ZDRAVOTECHNIKA	DÁTUM 11/2018 FORMÁT A4 MIERKA 1/50	1
VYKRES	PÔDORYS		